Modèle gratuit kontzo.com : remplacez les [champs] entre crochets ; les lignes et les conditions de l'exemple sont à adapter à votre cas.

[Nom de votre entreprise]

[Forme : EI, EURL, SARL ou SAS au capital de … €]
[Adresse]
[SIRET] · [RCS ou RM et ville]
[N° de TVA intracommunautaire]
[E-mail et téléphone]

Devis D-2026-11-002

Date du devis : **02/11/2026**
Valable jusqu'au : **02/12/2026**
Début des travaux : **01/03/2027**

Client
[Nom du client]
[Adresse du client]
[SIREN, si le client est une entreprise]

Objet : Gros œuvre d'une extension de 25 m² en rez-de-chaussée (hors charpente et menuiseries)

Désignation	Qté	Unité	Prix unit. HT	TVA	Total HT
Installation de chantier et implantation	1	forfait	650,00 €	20 %	650,00 €
Terrassement et évacuation des terres	18	m³	48,00 €	20 %	864,00 €
Fondations en béton armé	22	ml	135,00 €	20 %	2 970,00 €
Dalle béton sur hérisson, isolant sous dalle	25	m²	92,00 €	20 %	2 300,00 €
Élévation en blocs béton de 20 cm	58	m²	78,00 €	20 %	4 524,00 €
Ouverture dans le mur existant avec linteau	1	forfait	1 450,00 €	20 %	1 450,00 €

Devis gratuit, valable 1 mois.

Assurance décennale : Exemple Assurances, 1 place de l'Exemple, 75000 Paris (fictif). Contrat n° 000000. Couverture géographique : France métropolitaine.

Permis de construire ou déclaration préalable obtenu par le client avant le démarrage. Paiement : 30 % à la commande, 40 % après la dalle, solde à la réception.

Médiateur de la consommation : Exemple Médiation, exemple-mediation.fr (fictif).

Total HT	12 758,00 €
TVA 20 %	2 551,60 €
Total TTC	**15 309,60 €**

Bon pour accord — date, nom et signature du client :